

# GÖDÖLLŐI VÁROSHÁZA BONTÁSA

## Bontási munkák tételes költségvetése

	<i>költségek</i>
<b>Organizációs, előkészítő munkák</b>	
Felvonulás, organizáció és járulékos költségek	0 Ft
<b>Belső és szakipari bontási munkák</b>	
Épületgépészeti bontások	0 Ft
Villamos bontások	0 Ft
Belső nyílászárók és beépített bútorok bontása	0 Ft
Belső burkolatok bontása	0 Ft
Külső nyílászárók bontása	0 Ft
Belső válaszfalak bontása	0 Ft
Tetők szakipari részeinek bontása	0 Ft
<b>Tartószerkezeti bontási munkák</b>	
Magastető fa/acél szerkezeti bontása	0 Ft
Vasbeton tartószerkezetek bontása	0 Ft
Épület alapozásának bontása	0 Ft
<b>Terület-helyreállítási munkák</b>	
Opcionális közterület fejlesztési munkák	0 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>0 Ft</b>
Áfa 27%	0 Ft
<b>Mindösszesen bruttó:</b>	<b>0 Ft</b>

### **Megjegyzés:**

*A fenti bontási fejezetek költségei tartalmazzák a hulladék elszállítás és ártalmatlanítás költségét is!*

# GÖDÖLLŐI VÁROSHÁZA ÁTÉPÍTÉSE ÉS KOMPLEX FEJLESZTÉSE

## Építészeti munkák tételes költségvetése

### BONTÁSI MUNKÁK

#### 0. ORGANIZÁCIÓS, ELŐKÉSZÍTÉSI MUNKÁK

	Organizáció, előkészítés	mennyiség		egységár	költség
1.	Munkaterület körbekerítése 2,2 méter magas stabil palánk kerítéssel, kapukkal, figyelmeztető táblákkal	318	fm	0	0
2.	Építési iroda, raktár és WC konténerek	1	kltsz	0	0
3.	Munkaterületen belüli tér és díszburkolatok óvatos bontása és deponálása újrafelhasználáshoz	1	kltsz	0	0
4.	Ideiglenes villamos energia és vízvételi lehetőség kiépítése és fogyasztása	1	kltsz	0	0
5.	Munkaterület biztonsági őrzése	1	kltsz	0	0
6.	Bontáshoz ledobó állvány vagy törmelék csúszda telepítése több helyen	1	kltsz	0	0
7.	Felvonó, autódaru helyszínen tartása bontási munkákhoz	1	kltsz	0	0

összesen:

0

#### I. BELSŐ ÉS SZAKIPARI BONTÁSOK

	Épületgépészeti bontások	mennyiség		egységár	költség
1	Radiátorok, fűtőtestek leszerelése	1	kltsz	0	0
2	Fűtési csővezetékek falon kívüli részek lebontása	1	kltsz	0	0
3	Szaniterek, vizes berendezések leszerelése	1	kltsz	0	0
4	Víz, szennyvíz falon kívüli csővezetékek leszerelése	1	kltsz	0	0
5	Bontott épületgépészeti berendezések, hulladékok elszállítása, dokumentálása	1	kltsz	0	0

összesen:

0

	<b>Villamos bontások</b>	<b>mennyiség</b>		<b>egységár</b>	<b>költség</b>
1.	Főkapcsoló, főelosztó és elosztó berendezések leszerelése	1	kltsg	0	0
2.	Lámpatestek, világítási szerelvények leszerelése	1	kltsg	0	0
3.	Kapcsolók, dugaljok, szerelvények leszerelése	1	kltsg	0	0
4.	Falon kívüli vezetékek, kábelcsatornák leszerelése, bontása	1	kltsg	0	0
5.	Bontott épületvillamossági berendezések, hulladékok elszállítása, dokumentálása	1	kltsg	0	0

összesen:

0

	<b>Belső nyílászárók, beépített bútorok</b>	<b>mennyiség</b>		<b>egységár</b>	<b>költség</b>
1.	Belső ajtók nyílászárók bontása	685	m2	0	0
2.	Beépített bútorok, szekrények bontása	365	m2	0	0
3.	Lépcsőkoriátok, fogodók bontása	95	fm	0	0
4.	Bontott bútorok, belső ajtók, koriátok elszállítása, dokumentálva	1	kltsg	0	0

összesen:

0

	<b>Belső burkolatok bontása</b>	<b>mennyiség</b>		<b>egységár</b>	<b>költség</b>
1.	Csempeburkolatok bontása oldalfalról	508	m2	0	0
2.	Járólap burkolatok bontása padozaton lábazattal együtt	534	m2	0	0
3.	PVC, szőnyegpadló, laminált parketta padlóburkolatok bontása szegéllyel együtt	3388	m2	0	0
4.	Sík és kazettás álmennyezetek bontása tartószerkezettel együtt	610	m2	0	0
5.	Tetőtéri ferdesík burkolatok, mennyezetek bontása	940	m2	0	0
6.	Tetőtéri és padlástéri kőzetgyapot szigetelések bontása	1200	m2	0	0
7.	Bontott burkolatok hulladék elszállítása építési vegyes hulladék kategóriában	280	m3	0	0
8.	Bontott kőzetgyapot szigetelés elszállítása	120	m3	0	0

összesen:

0

	<b>Külső nyílászárók bontása</b>	<b>menyiség</b>		<b>egységár</b>	<b>költség</b>
1.	Homlokzati fa nyílászárók, ablakok bontása	854	m2	0	0
2.	Homlokzati fém nyílászárók, portálok, függönyfalak bontása	305	m2	0	0
3.	Homlokzati kopolit idomüvegfalak bontása	48	m2	0	0
4.	Külső ablakpárkányok könyöklők bontása	584	fm	0	0
5.	Üvegtégla fal bontása	10	m2	0	0
6.	Felülvilágítók bontása	45	m2	0	0
7.	Bontott nyílászárók és üvegszerkezetek hulladék elszállítása dokumentálva	1	kltsz	0	0

összesen:

0

	<b>Belső válaszfalak bontása</b>	<b>menyiség</b>		<b>egységár</b>	<b>költség</b>
1.	Tetőtérben levő szerelt építőlemez válaszfalak bontása	788	m2	0	0
2.	Falazott válaszfalak bontása	3326	m2	0	0
3.	Hulladék elszállítása, építőlemez válaszfalak	27000	kg	0	0
4.	Bontott válaszfalak, törmelék elszállítása dokumentálva	390	m3	0	0

összesen:

0

	<b>Tetők szakipari részek bontása</b>	<b>menyiség</b>		<b>egységár</b>	<b>költség</b>
1.	Azbesztes pala tetőfedés bontása gerincfedéssel együtt	1560	m2	0	0
2.	Alátétdeszkázat bontása palafedés alól	1560	m2	0	0
3.	Lapostető komplett szigetelési rétegrendjének bontása földéig	495	m2	0	0
4.	Tetők bádogos szerkezeteinek bontása (eresz-, lefolyó csatornák, szegélyek)	462	fm	0	0
5.	Veszélyes hulladék elszállítása azbesztpala, dokumentálva	37000	kg	0	0
6.	Bontott lapostető szigetelés hulladék elszállítása	100	m3	0	0
7.	Bontott bádogos szerkezetek hulladék elszállítása	1	kltsz	0	0
8.	Bontott faanyag elszállítása dokumentálva	1	kltsz	0	0

összesen:

0

## **II. TARTÓSZERKEZETI BONTÁSOK**

	<b>Magastető fa/acél szerkezet bontása</b>	<b>menyiség</b>		<b>egységár</b>	<b>költség</b>
1.	Magastető ácsszerkezetének bontása	865	m2	0	0
2.	Magastető acél merevítő szerkezetének bontása	17200	kg	0	0
3.	Bontott faanyag elszállítása dokumentálva	1	kltsz	0	0
4.	Bontott acélszerkezet elszállítása dokumentálva	1	kltsz	0	0

összesen:

0

<b>Vasbeton szerkezetek bontása</b>		<b>menyiség</b>		<b>egységár</b>	<b>költség</b>
1.	Vasbeton födémek bontása (födempalló, monolit mezők, TT panelok) harapófejes munkagéppel darabolva	1240	m3	0	0
2.	Vasbeton homlokzati UNIVÁZ panelok bontása harapófejes munkagéppel darabolva	462	m3	0	0
3.	Vasbeton belső merevítő falak bontása harapófejes munkagéppel darabolva	196	m3	0	0
4.	Vasbeton lépcsőszerkezetek bontása harapófejes munkagéppel darabolva	40	m3	0	0
5.	UNIVÁZ vasbeton gerendák bontása harapófejes munkagéppel darabolva	152	m3	0	0
6.	UNIVÁZ vasbeton pillérek bontása harapófejes munkagéppel darabolva	89	m3	0	0
7.	Külső előlépcsők, rámpák vasbeton szerkezetének bontása harapófejes munkagéppel darabolva	82	m3	0	0
8.	Pince külső vasbeton falainak bontása (50%) harapófejes munkagéppel darabolva	69	m3	0	0
9.	Bontott vasbeton szerkezetek hulladék elszállítása dokumentálva (tömör m3)	2330	m3	0	0
összesen:					0

<b>Beton és vasbeton szerkezeti bontás alapozási szerkezetekre</b>		<b>menyiség</b>		<b>egységár</b>	<b>költség</b>
1.	Előregyártott és monolit vasbeton-beton alapozási szerkezetek bontása és kiemelése talajból <b>a nem alápincézett részről</b>	105	m3	0	0
2.	Bontott alapozási beton és vasbeton szerkezetek hulladék elszállítása (tömörm3)	105	m3	0	0
összesen:					0

### **III. TERÜLET-HELYREÁLLÍTÁSI MUNKÁK**

<b>Opcionális tételek</b>		<b>menyiség</b>		<b>egységár</b>	<b>költség</b>
1	Munkaterületen belüli parkoló aszfaltburkolaton a bontás közben keletkezett hibák, károk helyreállítása	1291,5	m2	0	0
2	Munkaterületen belüli meglévő út- és burkolatszegélyek bontás közben keletkezett hibák, károk helyreállítása a parkolóhoz csatlakozóan	218	fm	0	0
összesen:					0