

Gödöllő Város Önkormányzata

2100 Gödöllő

Szabadság tér 7.

Tel: 28/529-237

Fax: 28/529-256

E-mail: pmh@godollo.hu

Tárgy: Előzetes vitarendezési kérelem

Tisztelt dr. Vári Enikő!

A „Gödöllő, Szabadság tér – Rézgombos Ház és Mária Oszlop környezetének tájépítészeti munkáinak kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás összegezésével kapcsolatban a Kbt. 79 § alapján előzetes vitarendezést kezdeményezünk.

2013. március 28-án kelt összegezésükben és tájékoztató levelükben értesítettek róla, hogy ajánlatunkat a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja és a 69. § (5) bekezdése alapján érvénytelenné nyilvánították, annak dacára, hogy az eljárás során cégünk tette a legkedvezőbb ajánlatot.

Kizárásunk okaiként felsorolt indokaikat az alábbiakkal kívánjuk cáfolni:

1. T. Ajánlatkérő szerint a támfal alap kiásásnál téves mennyiséggel számoltunk.

Állításuk szerint a támfal statikus tervében 617,45 m³ földkiemelés szerepel.

Megjegyezni kívánjuk, hogy tételes költségvetést a pályázati kiírás a támfal építéshez nem tartalmazott, csak egy tételt, a K.1.-t, és a tervezői műleírást.

A tervezői műleírás szerint 40 cm széles sávalapot kell ásni, tehát ha igaz lenne a 617,45 m³ földkiemelés, akkor 5,8 méter mély alapja lenne a támfalnak, ami teljességgel indokolatlan és értelmetlen. Ehhez a mennyiséghez nem elég a kavics feltöltésre szánt 227,5 m³ sóder és az alap beton 54,18 m³ betonja. Továbbá, ha a kavicsagyazat mennyiségét (227,5 m³) is hozzáadjuk az alaptest kiemeléshez (amit szintén számon kérnek rajtunk mint kizárásunk 2. okát), akkor további méterenkénti 2,1 méter mélyebb alaptestet kellene kiásni. A tervező a műszaki leírásban is leírta, hogy a változó vastagságú feltöltések miatt a támfal szerkezet alatt változó vastagságú talajcserét szükséges kialakítani. A terület mostani szintje megegyezik a kialakítandó végleges terepszint magasságával (206,60 és 207,00 mBf) ezért számoltunk egy méter mély alaptesttel. A műszaki leírásban a tervező leírta, hogy az alaptestet nem illetve csak kis mértékben érinti a talajvíz, ami 205,60 mBf- on van, ezért érthetetlen számunkra a 617,45 + 227,5 = 845 m³ földkiemelés, amit T. Ajánlatkérő kifogásolt.

Véleményünk szerint tehát mi a helyes, 106,3 m³-es mennyiséggel számoltunk.

2. T. Ajánlatkérő szerint nem költségeltük a kavicsagyazat tervezett helyének kiemelését.

T. Ajánlatkérő tévedésben van, a kavicsagyazat helyének kiemelési költségét tartalmazza a 2. tétel, a szükséges mennyiségben. Feleslegesnek véltük azt külön tételsoron megnevezni. Tekintettel arra, hogy ajánlatunk átalányáras, árunk tartalmaz minden az építési munka megvalósításához szükséges költséget.